

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. **ชื่อโครงการ** โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมปรับปรุงระบบประปาแบบหอดังสูง
บ้านนาดี หมู่ที่ 6 ตำบลบรือ อำเภอบรือ จังหวัดมหาสารคาม

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบรือ อำเภอบรือ จังหวัดมหาสารคาม
2. **วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร** 497,300 บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเจ็ดพันสามร้อยบาทถ้วน)
3. **ลักษณะงาน โดยสังเขป** ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมปรับปรุงระบบประปาแบบหอดังสูง
ตามแบบ อบต.บรือ บ้านนาดี หมู่ที่ 6 ตำบลบรือ อำเภอบรือ จังหวัดมหาสารคาม
4. **ราคากลางคำนวณ ณ** วันที่ 12 กรกฎาคม 2559 เป็นเงิน 497,300 บาท (สี่แสนเก้าหมื่น
เจ็ดพันสามร้อยบาทถ้วน)
5. **บัญชีประมาณราคากลาง**
 - 5.1 แบบ ปร.5
 - 5.2 แบบ ปร.4
6. **รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง**
 - 6.1 นายรัตนพล ยอดศิริ
 - 6.2 นายภานุมาศ โนนกอง
 - 6.3 นายธีรศักดิ์ แสนบุญศิริ

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ
 โครงการ ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมปรับปรุงระบบประปาแบบหอดึงสูง
 เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ
 สถานที่ดำเนินการ บ้านนาดี หมู่ที่ 6 ตำบลบรบือ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม
 ฝ้ายออกแบบและประมาณราคา กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ
 ตามแบบ อบต.บรบือ (คัดลอกจากแบบมาตรฐานกรมโยธาธิการ เลขที่ 5292)
 ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 2 แผ่น
 ประมาณการเมื่อ วันที่ 12 กรกฎาคม 2559

| ลำดับที่ | รายการ | ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท) | FACTOR F | ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท) | หมายเหตุ |
|----------|-----------------------------|---|----------|---|----------|
| 1 | ประเภทงานอาคาร | 388,209.11 | 1.2708 | 493,336.14 | |
| | ป้ายโครงการ | 3,000.00 | | 3,000.00 | |
| | ป้ายโครงการชั่วคราว | 1,000.00 | | 1,000.00 | |
| | เงื่อนไข | | | - | |
| | - เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % | | | - | |
| | - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % | | | - | |
| | - ดอกเบี้ยเงินฝาก 0 % | | | - | |
| | - ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 % | | | - | |
| สรุป | รวมราคาค่าดำเนินการทั้งสิ้น | | | 497,336.14 | |
| | คิดเป็นราคาค่าก่อสร้าง | | | 497,300.00 | |
| | ตัวอักษร | (สี่แสนเก้าหมื่นเจ็ดพันสามร้อยบาทถ้วน) | | | |

ตรวจสอบ



(นายรัตนพล ขอดศิริ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ



(อำนาจ วินทะวูช)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ

อนุมัติ



(นายหวัน ชินเชษฐ์)

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน


นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว

เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง


ลงชื่อ



ประธานกรรมการ

(นายรัตนพล ขอดศิริ)


ลงชื่อ



กรรมการ

(นายหวัน ชินเชษฐ์)

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายธีรศักดิ์ แสนบุญศิริ)



บัญชีรายละเอียดปริมาณงาน

| | |
|---------------------------------------|---|
| รายการประมาณราคา | งานต้นทุนค่าชุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมปรับปรุงระบบประปาแบบหอดังสูง |
| โครงการ | ชุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมปรับปรุงระบบประปาแบบหอดังสูง |
| สถานที่ดำเนินการ | บ้านนาดี หมู่ที่ 6 ตำบลบรบือ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม |
| รายละเอียดโครงการ | ขนาดกว้าง 3.00 ม. ยาว 3.00 ม. สูง 10.00 ม. ขนาดความจุน้ำ 10.00 ลบ.ม. โครงสร้างหอดังท่อเหล็กเคลือบสังกะสี |
| ประมาณการเมื่อ วันที่ 12 กรกฎาคม 2559 | ตามแบบ อบต.บรบือ (คัดลอกจากแบบมาตรฐานกรมโยธาธิการ เลขที่ 5292) |

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน หน่วย | | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมเงิน (บาท) |
|----------|---------------------------------|-------------|-------|-----------|-----------|-----------|----------|------------------|
| | | | | ต่อหน่วย | รวม | ต่อหน่วย | รวม | |
| 1 | งานฐานราก | 1.00 | งาน | | - | | - | - |
| | - ดินชุดและถมกลับ | 19.00 | ลบ.ม. | | - | 99.00 | 1,881.00 | 1,881.00 |
| | - ทราย | 1.50 | ลบ.ม. | 401.00 | 601.50 | 99.00 | 148.50 | 750.00 |
| 2 | งานคอนกรีตและไม้แบบ | | | | - | | - | - |
| | งานคอนกรีต 1 : 3 : 5 | 1.00 | ลบ.ม. | 1,983.00 | 1,983.00 | 398.00 | 398.00 | 2,381.00 |
| | งานคอนกรีต 1 : 2 : 4 | 5.50 | ลบ.ม. | 2,027.00 | 11,148.50 | 498.00 | 2,739.00 | 13,887.50 |
| | - ไม้แบบ | 21.00 | ตร.ม. | 480.00 | 10,080.00 | 133.00 | 2,793.00 | 12,873.00 |
| | - ตะปู | 5.00 | กก. | 38.00 | 190.00 | | - | 190.00 |
| 3 | งานเหล็กเสริม | | | | - | | - | - |
| | - RB Ø 6 มม. | 0.0600 | ตัน | 22,054.00 | 1,323.24 | 3,300.00 | 198.00 | 1,521.24 |
| | - RB Ø 12 มม. | 0.3100 | ตัน | 21,477.00 | 6,657.87 | 3,300.00 | 1,023.00 | 7,680.87 |
| | - ลวดผูกเหล็ก | 5.00 | กก. | 36.00 | 180.00 | | - | 180.00 |
| 4 | พื้นไม้ | 13.00 | ลบ.ฟ. | 580.00 | 7,540.00 | | - | 7,540.00 |
| | - นี้อทหัวกลม Ø ½ | 140.00 | ตัว | 25.00 | 3,500.00 | | - | 3,500.00 |
| 5 | ถังไฟเบอร์กลาสความจุ 2,500 ลิตร | 4.00 | ใบ | 14,000.00 | 56,000.00 | 1,000.00 | 4,000.00 | 60,000.00 |
| | - ขาเหล็กยึดถัง | 32 | ชุด | 250.00 | 8,000.00 | 50.00 | 1,600.00 | 9,600.00 |
| | - สีกันสนิม | 60.00 | ตร.ม. | 45.00 | 2,700.00 | 35.00 | 2,100.00 | 4,800.00 |
| | - สีน้ำมัน | 60.00 | ตร.ม. | 45.00 | 2,700.00 | 35.00 | 2,100.00 | 4,800.00 |
| | | | | | - | | - | - |
| | รวม | | | | | | | 131,584.61 |
| | ยอดยกไป | | | | | | | |

ผู้ประมาณการ

(นายภานุมาศ โนนทอง)

นายช่างโยธา

